

Név: AVENTIK Kft.

Cím : 4484. Ibrány, Krúdy Gyula utca 1/A.

Kelt: 2019.02.19.

A munka leírása:

Konyár Családsegítő pótmunálatai

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	565 792 Ft	637 074 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	565 792 Ft	637 074 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 202 865 Ft
2.2 Áfa	27,00%	324 774 Ft
3. A munka ára		1 527 639 Ft

AVENTIK KFT.
4484 Ibrány, Krúdy Gy. u. 1/A.
Tel.: 15-89-071395
Adószám: 13928597-2-15
ph.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
21 Irtás, föld- és sziklamunka	210 606	280 464
31 Helyszíni beton és vasbeton	113 235	132 500
36 Vakolás-rabicolás	64 451	21 710
43 Bádgozás	88 000	76 800
48 Szigetelés	89 500	125 600
Összesen:	565 792	637 074

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
"K"		Föld leszedés 10cm I-III talajosztálynál	6	m3	0	17 500	0	105 000
"K"		Morva 12-20mm terítése kézi erővel, tömörítése	48,74	m2	4 321	3 600	210 606	175 464
"K"		Meglévő kerítés bontása	1	klt	0	60 000	0	60 000
Munkanem összesen (huf):							210 606	280 464

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
"K"		Kerti szegélykő lerakása (beton megtámasztással)	15	m	1249	1200	18735	72000
"K"		Meglévő vízórákana, kiemelése, betonozása, vasbetonszerelése, zaluzása	1	kft	54000	44000	54000	44000
"K"		Helyszíni beton keverés,	3	m3	13500	5500	40500	16500
Munkanem összesen (huf):							113 235	132 500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	36-002-003- 0142126	Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Rigips Rikombi Grund alapozó, erősen nedvszívó felületekhez	5,21	m2	2 225	150	11 592	782
	36-002-004- 0414509	Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapoz ó, Csz: K00854315	5,21	m2	2 561	120	13 343	625
	36-007- 009.2- 0414512	Díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	5,21	m2	4 790	2 300	24 956	11 983
	36-051- 006.2.1- 0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, roz sdam. acél, horg. acél, üvegszövet t, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	26	m	560	320	14 560	8 320
Munkanem összesen (huf):							64 451	21 710

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	"K" 43-002-	Lefolyócsőés ereszcSATORNA visszaszerelése meglévő és új csatrona elemekkel szükséges átalakítással	32	m	2 750	1 500	88 000	48 000
4	43-000-005	Lefolyócső és eresZ csatorna bontása50 cm kiterített szélességig	32	m	0	900	0	28 800
Munkanem összesen (huf):							88 000	76 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	"K"	Homlokzati hőszigetelés, javítása	1	kt	89500	125600	89500	125600
Munkanem összesen (huf):							89 500	125 600

